

**Obra: EQUIPAMIENTO COMUNITARIO**
**Planilla de Cotización**

Ítem	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ ítem	\$ Rubro	% RUBRO
<b>Obras Preliminares</b>							
	Obrador	Gl	1,00				
	Cartel de obra 2,40x3,60 m	Gl	1,00				
	Retiro de suelo vegetal, limpieza	m2	1524,00				
	Cerco provisorio de obra	ml	240,00				
	Replanteo y nivelado	m2	856,56				
<b>Abastecimiento de agua potable</b>							
	Conexión interna de agua potable	U	1,00				
<b>Cloacal a red</b>							
	Conexión interna cloacal	U	1,00				
	Conexión de gas						
	Conexión interna de gas	U	1,00				
<b>Estructura resistente</b>							
	Movimiento de suelos para fundaciones	m3	214,00				
	Encadenado superior H A	m3	8,70				
	Pilotines de H A	m3	5,20				
	Losa cerámica	m2	342,00				
	Fustes de H A	m3	6,50				
	Bases Aisladas B1	m3	48,00				
	Bases Aisladas B2	m3	9,80				
	Viga de fundación perimetral 0.30x0.25m	m3	9,45				
	Viga de fundación 0.20x0.30m	m3	8,70				
	Relleno y Compactación	m3	355,00				
	Columna metálica reticulada 0.6	ml	105,60				
	Columna metálica reticulada 0.5	ml	52,80				
	Columna metálica circular	ml	73,50				
	Viga VM1 Reticulada	ml	214,20				
	Viga VM2 Reticulada	ml	120,00				
	Viga VM3 pérgola	ml	324,00				
	Correa Simple CO1	ml	891,00				
<b>Mampostería</b>							
	Ladrillo común espesor 0,15	m2	58,64				
	Ladrillo común espesor 0,20	m2	574,00				
	Cubierta y cielorraso						
	Chapa galvanizada sobre estructura metálica con aislación térmica	m2	1026,00				
	Cielorraso de placas fenólicas	m2	972,00				
	Cielorraso de placas de yeso-roca	m2	342,00				
	Canaletas, Babetas, cumbreras y accesorios AUL1	Gl	1,00				
<b>Capa aisladora</b>							
	Capa aisladora cajón p/muros	m2	138,16				
	Revoques y revestimientos						
	Interior hidrófugo, grueso y fino	m2	613,30				
	Grueso bajo revestimiento	m2	203,25				
	Cerámica esmaltada	m2	237,25				
	Enrasado exterior	m2	573,92				
<b>Pisos</b>							
	Piso de hormigón llaneado interior, terminación con endurecedor superficial	m2	975,00				
	Piso de hormigón llaneado, terminación impresa para exterior con endurec	m2	985,00				
	Zócalo cemento alisado	ml	241,65				
<b>Carpintería</b>							
	Prov. y coloc. de puerta de chapa corrediza tipo granero P1	U	9,00				
	Prov. y coloc. de puerta de abrir P2	U	5,00				
	Prov. y coloc. de puerta de abrir doble P3	U	7,00				
	Prov. y coloc. de puerta de chapa corrediza tipo granero P4	U	8,00				
	Prov. y coloc. de puerta de aluminio P5	U	4,00				
	Prov. y coloc. de puerta de aluminio P6	U	2,00				
	Prov. y coloc. de puerta de aluminio P7	U	6,00				
	Prov. y coloc. de ventana de aluminio V1	U	6,00				
	Prov. y coloc. de ventana de aluminio V2	U	22,00				
	Prov. y coloc. de ventana de aluminio V3	U	12,00				
	Prov. y coloc. de ventana de aluminio V4	U	1,00				
	Prov. y coloc. de ventana de aluminio V5	U	7,00				
	Prov. y coloc. de ventana de aluminio V6	U	7,00				
	Prov. y coloc. de vidrios 4+4 incoloro	m2	62,00				
	Prov. y coloc. de portón de chapa corrediza tipo granero PT	U	2,00				

	Prov. y coloc. de portón de chapa plegadizo horizontal PO	U	14,00				
<b>Instalación sanitaria</b>							
	Distribución de agua fría	U	1,00				
	Distribución agua caliente	U	1,00				
	Desagües cloacales	U	1,00				
	Prov. y coloc. de griferías	U	24,00				
	Prov. y coloc. de tanque de reserva	U	3,00				
	Prov. y coloc. de inodoro	U	8,00				
	Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados	U	2,00				
	Prov. y coloc. de lavatorio	U	16,00				
	Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados	U	2,00				
	Prov. y coloc. de accesorios	Gl	1,00				
	Prov. y coloc. de calefón solar con kit eléctrico	U	2,00				
<b>Instalación eléctrica</b>							
	Provisión y colocación de bocas (incluye cañerías)	U	240,00				
	Provisión y colocación de tablero principal / seccional	U	6,00				
	Provisión y colocación de artefactos iluminacion	U	138,00				
<b>Instalación de gas</b>							
	Prov. y coloc. de cañerías y accesorios	Gl	1,00				
	Prov. y coloc. de cocina	U	1,00				
	Prov. y coloc. de bombonas de gas a granel	U	2,00				
<b>Pintura</b>							
	Látex interior	m2	598,00				
	Esmalte sobre carpintería de chapa	m2	167,00				
	Barniz sobre cielorraso de madera	m2	972,00				
	siliconada sobre ladrillos	m2	564,00				
	Esmalte sobre paneles de chapa	m2	1780,00				
<b>Equipamiento Sede</b>							
	Provisión y colocación mesada de cocina con bacha	m2	10,00				
	Provisión y colocación de mueble bajo mesada	U	2,00				
	Provisión de mesa de reunión	U	5,00				
	Provisión de sillas	U	50,00				
	Provisión y colocación de pizarrón	U	3,00				
	Provisión y colocación de estanterías	U	6,00				
	Provisión e instalación de ventiladores de techo	U	11,00				
	Provisión de TV con soporte	U	2,00				
	Provisión de heladera	U	1,00				
	Provisión e instalación de aire acondicionado	U	7,00				
<b>Obras complementarias</b>							
	Parquización y arbolado	m2	850,00				
	Panel Metalico revestimiento de fachada con estructura y montaje	U	178,00				
	Estacionamiento bicicletas	U	2,00				
	Bancos de Hormigon exteriores	U	2,00				
	Modulos covid	U	40,00				
	Contenedores deposito RSU	U	5,00				
	Varios						
	Limpieza general	Gl	1,00				
				<b>COSTO - COSTO</b>			

<b>GASTOS GENERALES</b>	%	\$
	Subtotal 1	
<b>BENEFICIOS</b>	%	\$
	Subtotal 2	
<b>IMPUESTOS</b>	%	\$
	Subtotal 3	
<b>PRECIO DE LA OBRA.</b>	Total (1+2+3)	\$